

**Lucrari de reparatie capitala a
interiorului si a acoperisului salii
mari din Palatul de cultura din
r.Cahul, mun.Cahul,
bd.Victoriei, 18 N090/KO-2017--
EEF/IEI.SU**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №
Lucrari electrotehnice**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРВ-24	buc	1,00
2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C32A	buc	1,00
3	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	2,00
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc	1,00
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	1,00
6	08-03-529-1	Contactator КМ20-20	buc	2,00
7	08-03-529-1	Contactator КМ25-40	buc	2,00
8	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie PPBB-30N	buc	4,00
9	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,00
10		Существующий щит ГРЩ1	buc	1,00
11	08-01-061-1	Siguranta ППНИ33 160/40A	buc	3,00
12	08-01-061-1	Siguranta ППНИ33 160/16A	buc	3,00
13		Существующий щит ГРЩ2	buc	1,00
14	08-01-061-1	Siguranta ППНИ33 160/16A	buc	3,00
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, АБР-105А-25-К-54УХЛ4	buc	1,00
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	5,00
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,53
18	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,62
19	590-4003	Cablu ВВГнг(А)-HF-3*2..5	m	115,00
20	590-4001	Cablu ВВГнг(А)-HF-4*2.5	m	70,00

21	590-4007	Cablu BBГнг(A)-HF-5*2.5	m	10,00
22	590-4011	Cablu BBГнг(A)-HF-5*10.0	m	20,00
23	590-4015	Cablu BBГнг(A)-FRHF-3*4	m	310,00
24	590-4016	Cablu BBГнг(A)-FRHF-5*6	m	40,00
25	590-4018	Cablu KBBГнг(A)-HF-4*1.0	m	10,00
26	590-4019	Cablu KBBГнг(A)-FRHF-4*1.0	m	40,00
27	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,40
28	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,95
29	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 35*100*3000mm	100 m	0,18
30	24523	Аксессуары к лоткам	buc	10,00
31	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления труб)	t	0,05
32	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,10
		Capitolul 2. Utilaj		
33	Pretul firmei	Dulap ABP-105A-25-K-54УХЛ4	buc	1,00
34	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P 10A C	buc	5,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.