

**Lucrari de reparatie capitala a  
interiorului si a acoperisului salii  
mari din Palatul de cultura din  
r.Cahul, mun.Cahul,  
bd.Victoriei, 18 N090/KO-2017-  
SI.SU**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №  
Semnalizare incendiu**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>		
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M	buc	1,00
2	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-10П (прибор приемно-контрольный)	buc	1,00
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БКИ	buc	1,00
4	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01	buc	1,00
5	10-04-001-02	Transmitator radio АТС-100	compl.	1,00
6	10-08-002-02	Avertizoare de fum СПД-2	buc	60,00
7	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПР-513	buc	6,00
8	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар	1,32
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	3,00
10	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x500x220 ЦМП-2-0	buc	1,00
11	10-02-016-06	Bloc de alimentare HD-PBO301	buc	1,00
12	10-01-039-06	Acumulator CB7.0-12	buc	1,00
13	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton ВВГнг-3x1,5	100 m	0,37
14	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСВВнг - 2x0,5	100 m	3,74
15	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu LK-cat.5 FTP-4P/CU	100 m	0,60
16	10-01-038-08	Cablu-canal din plastic 10x22	m	300,00
17		Materiale	buc	0,00
18	Pretul firmei	Avertizoare СПД-2	buc	60,00
19	Pretul firmei	Avertizoare ИПР 513-3	buc	6,00

20	590-4002	Cablu VVGng-3*1,5	m	37,00
21	117	Cablu КПСВВнг-2x0,5	m	374,00
22	1177	Cablu LK-cat.5 FTP-4P/CU	m	60,00
23	Pretul firmei	Cablu-canal din plastic 10x22	m	300,00
		<b>Capitolul 2. Utilaj</b>		
24	Pretul firmei	Панов С2000М	buc	1,00
25	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-10П	buc	1,00
26	Pretul firmei	Блок С2000-БКИ	buc	1,00
27	Pretul firmei	Панов С2000-СП-1исп.1	buc	1,00
28	Pretul firmei	Radioemitor АТС-100	buc	1,00
29	Pretul firmei	Sonerie AU SL-100	buc	3,00
30	Pretul firmei	Bloc de alimentare HD-PBO301	buc	1,00
31	Pretul firmei	Акумулятор 12V	buc	1,00
32	Pretul firmei	Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la: 600x500x220 (set)	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.