

**Lucrai de reparatie capitala a  
interiorului si a acoperisului salii  
mari din Palatul de cultura din  
mun.Cahul N090 - KO -2017**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2  
pentru lucrari de reparatii capitala a acoperisului  
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>		
0	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	918,700
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	918,700
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	110,240
3	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	115,000
4	TRI1AA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	115,000
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	115,000
		<b>Capitolul 2. Acoperisul</b>		
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Унифлекс ЭПП)	m2	918,700
7	IzF10F	Strat termoizolator la acoperisuri din placi din vata minerala bazaltica -50 mm (150 kg/m3) lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	918,700
8	IzF18C k=1,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm)	m2	918,700
9	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (plasa d4 Vr cu celula de 150*150 mm)	kg	734,960
10	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Техноэласт ЭКП, Техноэласт ЭПП)	m2	918,700
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (R80 mm)	m	45,470
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d110 mm)	m	72,450
13	RCsE26A	Aerator (TechnoNIKOL ULTRA M)	buc	7,000
14	CR03A	Scinduri 40*200 (88 m.l)	m3	0,704
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	811,830
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t	0,810

		construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc		
17	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	28,610
18	IzF14A	Placi din vata minerala bazaltica -50 mm(150 kg/m3) pentru izolatii generale lipite cu prenadex (canalele de ventilare)	m2	57,500
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	57,500
20	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata	m2	148,500

Proiectant

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.